

OPŠTINA PLJEVLJA
Direkcija za izgradnju i investicije
Broj: 12-426/20-103/3
Datum: 29.04.2020. godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Pljevlja dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
 ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

M 13/20

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Pljevlja	Lica za davanje informacija: Tatjana Džuverović, dipl.inž.grad. i Službenik za javne nabavke
Adresa: Kralja Petra I br.48	Poštanski broj: 84210
Sjedište: Pljevlja	PIB: 02019868
Telefon: 069/217-320 i 069/309-356	Faks: 052/300-188
E-mail adresa: blazo.subaric@pljevlja.co.me	Internet stranica: www.pljevlja.me

II Predmet nabavke:

radovi

III Opis predmeta nabavke:

Izvođenje radova na adaptaciji krova iznad stanova u objektu bivše SDK

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 29.500,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

DOM VOJSKE PLJEVLJA – PREDMJER RADOVA

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina
A	Adaptacija krova iznad stanova zgrade bivše SDK			
I		Pripremni radovi		

1		Pažljiva demontaža postojećih horizontalnih oluka, utovar i odvoz na privremenu lokaciju, koju je dužan da obezbijedi izvođač. Obračun po 1 m demontiranih oluka.	m	18,00
2		Pažljiva demontaža postojećih opšava od čeličnog ravnog lima, sa utovarom materijala i odvozom na deponiju do 5 km. Obračun po 1 m ² demontiranog opšava.	m ²	45,00
3		Demontaža krovnog pokrivača od ravnog, pocinčanog, duplofalcovanog lima, sa spuštanjem demontiranog materijala pored objekta, sa utovarom i odvozom istog na deponiju udaljenu do 5km. Obračun po 1 m ² .	m ²	210,00
				Ukupno I
II				
		Limarski i pokrivački radovi		
1	Nabavka i ugradnja oluka	Nabavka i ugradnja novih oluka od čelično-pocinčanog plastificiranog lima, razvijene širine 60cm, uključujući tipske držače koji se učvršćuju u zid. Obračun po 1 metru oluka.	m	18,00
2	Nabavka materijala, oblikovanje i ugradnja novih limeih opšava	Nabavka, materijala, oblikovanje i ugradnja novih opšava na ivicama krova, od čelično pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,8mm, razvijene širine 40cm. Obračun po 1 metru opšava.	m	75,00
3	Nabavka materijala, oblikovanje i ugradnja novih limenih opšava	Nabavka, materijala, oblikovanje i ugradnja novih opšava na spoju krova sa zidom. Opšav od čelično pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6mm, razvijene širine 120cm. Obračun po 1 metru opšava.	m	18,00
4	Nabavka materijala, oblikovanje i ugradnja novog opšava jednogrla dimnjaka	Nabavka, materijala, oblikovanje i ugradnja novog opšava jednogrla dimnjaka. Opšav od čelično pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,6mm, razvijene širine 120cm. Obračun po komadu opšivenog dimnjaka čije su dimenzije osnove 40x40 cm.	kom	3,00

5	Pokrivanje krova ravnim čelično-pocinčanim limom debljine 0,60mm,	Pokrivanje krova ravnim čelično-pocinčanim limom debljine 0,60mm, preko postojeće podkonstrukcije koja se sastoji od drvenih letvi 5x8cm koja je pričvršćena na postojeću ploču čeličnim ankerima-tiplovima, a preko letvi je zakovana suva čamova daska debljine 2,4 cm, na koju se polaže nova paropropusna-vodonepropusna folija. Lim se siječe u trake širine 50 cm, koje se međusobno spajaju po obodu duplim prevojem, upravno na zid zgrade, a pričvršćuju na dasku pomoću pera od lima sa nerđajućim zavrtnjevima. Lim se produžuje vertikalno 30 cm. Obračun po 1m ² gotovog krova sa uračunatom novom paropropusnom folijom.	m ²	210,00
			Ukupno II	
			Ukupno I i II	
Dvorišna ograda i betonski plato				
B				
1	Rušenje postojeće AB ploče u dvorištu iza objekta	Rušenje postojeće AB ploče d=15 cm u dvorištu iza objekta, utovar materijala i odvoz na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m ³ .	m ³	11,00
2	Mašinski i ručni iskop u zemljištu III i IV kategorije	Mašinski i ručni iskop u zemljištu III i IV kategorije. Prilikom izvođenja radova obratiti pažnju na mogućnost pojave podzemnih instalacija. Obračun po m ³ obuhvata utovar materijala i odvoz na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m ³ , uz odnos mašinski iskop 70%, ručni iskop 30%.	m ³	15,00
3	Nasipanje, planiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka d=20cm	Nasipanje, planiranje i nabijanje tamponskog sloja šljunka d=20cm. Obračun po m ³ .	m ³	15,00
4	Nabavka materijala i betoniranje podne AB ploče d=15 cm	Nabavka materijala i betoniranje podne AB ploče d=15 cm, betonom MB 30 u potrebnoj ivičnoj oplati sa izradom dilatacija, tako da dilatirana polja ne prelaze pojedinačnu površinu od 7m ² . Ploču armirati armaturnom mrežom ±Q335. Obračun po m ² .	m ²	72,00
5	Nabavka materijala, izrada i ugradnja nedostajućeg dijela dvorišne ograde od čeličnog flaha 40x5mm i 30x2mm	Nabavka materijala, izrada i ugradnja nedostajućeg dijela dvorišne ograde od čeličnog flaha 40x5mm i 30x2mm, po uzoru na postojeću ogradu. Sve površine očistiti od masnoće i ostalih nečistoća, premazati 2x osnovnom bojom za metal i 2x završnom bojom za metal. Obračun po m ¹ .	m ¹	31,00

6	Nabavka materijala i bojenje postojeće dvorišne metalne ograde od flaha 40x5mm i 30x2mm	Nabavka materijala i bojenje postojeće dvorišne metalne ograde od flaha 40x5mm i 30x2mm. Sve površine obrusiti, očistiti od masnoće i ostalih nečistoća, premazati 2x osnovnom bojom za metal i 2x završnom bojom za metal. Visina ograde 110 cm. Obračun po m ¹ obuhvata i saniranje oštećenih dijelova.	m ¹	53,10
7	Nabavka materijala i malterisanje betonskog sokla dvorišne ograde, cementnim malterom razmjere 1:3, uz prethodno nabacivanje cementnog špric-maltera 1:1.	Nabavka materijala i malterisanje betonskog sokla dvorišne ograde, cementnim malterom razmjere 1:3, uz prethodno nabacivanje cementnog špric-maltera 1:1. U jediničnu cijenu uračunati prethodno čišćenje, pranje vodom mašinom visokog pritiska kao i obijanje oštećenog betona i maltera koji je odvojio i šobonji. Dimenzije sokla 35x30 cm. Obračun po m ¹ obuhvata i obostrano ručno otkopavanje zemlje sa odvozom iskopanog materijala na deponiju.	m ¹	53,10
Ukupno B				
Ulazno stepenište				
C				
1	Rušenje postojeće kamene obloge (d = 5cm), ulaznog stepeništa - čela, gazišta i podesta	Rušenje postojeće kamene obloge (d = 5cm), ulaznog stepeništa - čela, gazišta i podesta, utovar šuta i odvoz na deponiju udaljenu do 5 km. Obračun po m ² .	m ²	30,00
2	Rušenje postojeće obloge od teraca d=5 cm, na ploči iznad ugljare	Rušenje postojeće obloge od teraca d=5 cm, na ploči iznad ugljare. Obračun po m ² obuhvata rušenje, utovar i odvoz materijala na deponiju udaljenu do 5 km.	m ²	30,00
3	Betoniranje ulaznog stepeništa - ploče, čela i gazišta, betonom MB 30 u potrebnoj oplati.	Betoniranje ulaznog stepeništa - ploče, čela i gazišta, betonom MB 30 u potrebnoj oplati. Jediničnom cijenom obuhvatiti armiranje ploče armaturnom mrežom Q188. Obračun po m ³ .	m ³	1,80
4	Nabavka materijala i izrada horizontalne HIDROIZOLACIJE ploče iznad ugljare i na ulaznom podestu	Nabavka materijala i izrada horizontalne HIDROIZOLACIJE ploče iznad ugljare i na ulaznom podestu, od dva sloja bitumenske trake d=4 mm, sa uloškom od staklenog voala, sa zavarivanjem cijele površine i prethodnim premazom bitulitom. Hidroizolaciju podići uz zidove za 10cm. Posebnu pažnju obratiti na varenje preklopa, čija širina ne smije biti manja od 10 cm. Sva preklapanja HI, kao i podizanje iste uz zidove, uračunati u jediničnu cijenu. Obračun po m ² .	m ²	40,00

5	Izrada armirano-cementnog estriha na ploči iznad ugljare, kao i ulaznom stepeništu	Izrada armirano-cementnog estriha 1:3, debljine između 5 i 8cm, u padu, na ploči iznad ugljare, kao i ulaznom stepeništu. Ova stavka obuhvata nabavku svog potrebnog materijala i izradu armirano-cementnog estriha u padu. Obračun sve komplet po m2 gotovog estriha.	m ²	40,00
6	Nabavka i ugradnja mermernih ploča d = 3 cm	Nabavka i ugradnja mermernih ploča d=3.0 cm, u boji po izboru nadzornog organa, koje se ugrađuju u cem.malteru d=3cm za ulazni podest. Završna obrada neglazirana (protiv klizna).Obračun je po m ² obuhvata i ugradnju ivičnih obodnih ploča koje su zatupljene (cca zatupljena ploča 20m1)	m ²	38,00
7	Oblaganje gazišta i čela stepeništa glavnog ulaza mermernim pločama.	Oblaganje gazišta i čela stepeništa glavnog ulaza mermernim pločama iz komada (čelo d=2cm, gazište d=3cm), koje se postavljaju na lijepak zakamen. Završna obrada neglazirana (protiv klizna). Obračun je po m1.		
		* gazište širina 30cm + čelo visine 16cm	m ¹	25,00
8	Oblaganje soklice podesta, čela i gazišta mermernim pločama d=2cm, h=10cm.	Oblaganje soklice podesta, čela i gazišta mermernim pločama d=2cm, h=10cm, koje se postavljaju na odgovarajući lijepak za kamen. Završna obrada neglazirana. Obračun je po m1.	m ¹	21,00
9	Popravka fasade nakon oblaganja mermernim pločama, završnim dekorativnim malterom	Popravka fasade završnim dekorativnim silikonskim malterom krupnoće zrna 1,5mm, nakon oblaganja ulaznog stepeništa mermernim pločama. Obračun po m2	m ²	65,00
			Ukupno C	
ZBIRNA REKAPITULACIJA				
			Ukupno A+B+C	
			pdv 21%	
			Ukupno	

VI Način plaćanja

-virmanski.

VII Rok izvođenja radova:

60 dana od uvođenja izvođača u posao.

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 08.05.2020. godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom arhivi naručioca na adresi Kralja Petra I 48, 84210 Pljevlja.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Kralja Petra I 48, 84210 Pljevlja.

elektronski, na adresu: blazo.subaric@pljevlja.co.me

X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Obavještenje o ishodu postupka biće donijeto u roku od 10 dana

XI Druge informacije

Zahtjev će biti objavljen na zvaničnom sajtu Opštine Pljevlja: www.pljevlja.me.
Izjavu, koja se nalazi na kraju ovog Zahtjeva treba potpisanu i pečatiranu dostaviti uz ponudu.

Službenik za javne nabavke
Blažo Šubarić, s.r.

M.P.

Ovlašćeno lice naručioca
Nenad Rubežić, direktor, s.r.

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

I Z J A V U

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

M P