

**OPŠTINA PLJEVLJA**

**Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove,  
saobraćaj i vode**

Broj: 06-426/20-383/3

Pljevlja, 15.05.2020.godine

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Pljevlja dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

**Broj M 15/20**

**I Podaci o naručiocu**

|   |  |
|---|--|
| Naručilac: Opština Pljevlja                 | Lice za davanje informacija:<br>Radioje Brajković i Službenik za javne nabavke |
| Adresa: <i>Kralja Petra I br.48</i>         | Poštanski broj: <i>84 210</i>  |
| Sjedište: <i>Pljevlja</i>                   | PIB: 02019868  |
| Telefon: 069/309-363 069/309-356            | Faks: 052/300-188  |
| E-mail adresa: blazo.subaric@pljevlja.co.me | Internet stranica: www.pljevlja.me   |

**II Predmet nabavke:**

radovi

**III Opis predmeta nabavke:**

Izvođenje radova na sanaciji pristupnog puta mostu preko rijeke Čehotine na lokalnom putu Brvenica - Pliješevina

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 2.800,00 €;

**V Tehničke karakteristike ili specifikacije**

## Osnovni podaci

Most preko rijeke Čehotine na lokalnom putu Brvenica -Pliješevina izgrađen je od čelične konstrukcije, oslonjene na obalne betonske oslonce i najedan središnji armirano betonski stub koji je izgrađen na sredini vodotoka. Dužina mosta je 23m a širine je 3,20m. Noseća konstrukcija je jednoreda -jednospratna ograda urađena po Bejliprincipu vojnih montažno - demontažnih mostova.

Donji stroj mosta uzgrađen je od poprečnih čeličnih I-300 profila i uzdužnih I-60 čeličnih profila Na uzdužne profile mosta postavljen je drveni patos od lučeve rezane građe debljine talpi 8cm. Patos mosta za uzdužne čeline nocače pričvršćen je čeličnim odbojnicima postavljenim uz noseću čeličnu konstrukciju - ogradu mosta.

Pristupni putevi mostu, sa obadje strane, izgrađeni su na nasipima visine od linije terena do nivelete patosa od 2,5 do 3,00m. Na nasipima je izgrađen asfaltni kolovoz širine 3,00m čije su visine na ulazima na most jednake visini patosa.

Zbog nepravilno izgrađenih kosina nasipa, zbog saobraćajnih opterećenja, nedovoljne širine planuma na koji je izgrađen asfaltni kolovoz i zbog vremenskih uticaja kiša i smrzavanja kolovozne konstrukcije, vremenom je došlo do obrušavanja nasipa, sužavanja planuma i kolovozne konstrukcije, pa i do samogb urušavanja asfaltnog kolovoza na ulazu na most sa lijeve strane vodotoka, tako da je na dužini oko 6m puta na uključivanju na most širina kolovoza smanjena na 2,20m. Iz ovih razloga prilaz mostu gledano iz pravca Pliješevine je nebezbedan za sva motorna vozila pa je sanacija puta na ovom mjestu neophodna i hitna.

Za sanaciju pristupnih puta predlažem da se finansira izgradnja obložnih zidova kolovozne konstrukcije i da se izvrši sanacija kolovoza na oštećenom dijelu pristupnog puta mostu.

U sledećem tabelarnom pregledu dat je premijer radova za izgradnju obložnih zidova kolovozne konstrukcije na oštećenom dijelu prilaznog puta mostu a na situacionim planovima dati su detalji obložnih zidova kolovozne konstrukcije puta.

Tabela br. 1.

| R.Br | Pozicija  | Jedinica mjere | Količina | Cijena (€) | Ukupan iznos bez PDV (€) |
|------|---|----------------|----------|------------|--------------------------|
| 1.   | Sječenje asfaltnog kolovoza motornim sjekačom za iskoptemelja obložnih zidova kolovozne konstrukcije i vezujućig armirano betonskih greda oblžnih armirano betonskih zidova     | m'             | 24       |            |                          |
| 2.   | Mašinski iskop temelja u zemlištu III kategorije, utvar i transport na deponiju na udaljenost do 3km  | m <sup>3</sup> | 6,00     |            |                          |
| 3.   | Izrada dvostrane drvene oplata i betoniranje obložnih zidova kolovozne konstrukcije, armirano betonskih odbojnika i vezujućih greda obložnih zidova prema detaljima iz projekta | m <sup>3</sup> | 6,00     |            |                          |

|                       |  |                |       |  |  |
|-----------------------|--|----------------|-------|--|--|
| 4.                    | <p>Armirački radovi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabavka i ugradnja dvostruke armaturne mreže Q-355 za armiranje obložnih zidova kolovozne konstrukcije,</li> <li>- Nabavka i ugradnja ankera od rebraste armature Ø 16mm dužine 800mm za povezivanje obložnih zidova sa lijevim obalnim osloncom. Dubina zabušavanja rupa u obalni oslonac 20cm. Broj ankera za povezivanje jednog zida sa obalnim osloncom 5 kom. Ukupno ankera 10.</li> <li>-Nabavka i ugradnja rebraste armature Ø14mm za armiranje vezujućih greda obložnih zidova kolovozne konstrukcije prema detaljima iz projekta</li> <li>-Nabavka i ugradnja uzengija od glatke armature Ø6mm. Uzengije su potrebne za armiranje vezujućih greda obložnih zidova kolovozne konstrukcije prema detaljima iz projekta. potreban br. kom 28.</li> </ul> | Kom            | 2     |  |  |
|                       |  | kg             | 16,00 |  |  |
|                       |  | kg             | 81    |  |  |
|                       |  | kg             | 10    |  |  |
| 5.                    | Zapunjavanje kamenom drobinom sa nabijanjem vibro pločom praznog prostora između obložnih zidova i vezujućih greda sa kolovoznom konstrukcijom.  | m <sup>3</sup> | 1.50  |  |  |
| 6.                    | Rušno čišćenje obrušenog materijala iz putnog pojasa nastalog prilikom iskopa temelja obložnih zidova. Utovar i transport materijala do deponije na udaljenost do 3km  | m <sup>3</sup> | 1.50  |  |  |
| <b>UKUPNO:</b>        |  |                |       |  |  |
| <b>PDV 21% (€)</b>    |  |                |       |  |  |
| <b>SVE UKUPNO (€)</b> |  |                |       |  |  |

#### VI Način plaćanja

- Virmanski

#### VII Rok izvođenja radova:

Rok završetka radova je 01.06.2020. godine

**VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:** najniža ponuđena cijenabroj bodova **IX Rok i način dostavljanja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 07:00 do 15:00 sati sati, zaključno sa danom 20.05.2020. godine do 11:00 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Kralja Petra I 48, 84210 Pljevlja. preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Kralja Petra I 48, 84210 Pljevlja. elektronski, na adresu: blazo.subaric@pljevlja.co.me**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Obavještenje o ishodu postupka biće donijeto u roku od 20 dana

**XI Druge informacije**

- Zahtjev će biti objavljen na zvaničnom sajtu Opštine Pljevlja: [www.pljevlja.me](http://www.pljevlja.me)
- Izjavu, koja se nalazi na kraju ovog Zahtjeva treba potpisanu i pečatiranu dostaviti uz ponudu.

Službenik za javne nabavke

Ovlašćeno lice naručioca  
mr Zoran Čolović, sekretar

\_\_\_\_\_

M.P.

\_\_\_\_\_

U skladu sa Odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavke male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17), dajemo sljedeću;

### **IZJAVU**

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

---

Datum i mjesto potpisivanja

---

MP